

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Obiekt: PRZEBUDOWA ULICY KOŚCIUSZKI W MIEŚCISKU OD SKRZYŻOWANIA UL. POKOJU DO POSESJI NR 42.
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI
Rodzaj robót: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI

PRZEDMIAR

Strona 1

03-08-2017

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
I	PRZEBUDOWA ULICY KOŚCIUSZKI W MIEŚCISKU OD SKRZYŻOWANIA UL. POKOJU DO POSESJI NR 42. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI				
1.1	Praca pomiarowo-geodezyjna				
1.1	10	KNR 201-01-21-02-00	Praca pomiarowo-geodezyjna	HA	0,070
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		100*7/10000		0,070
1.2	Frezowanie pasów szerokości po 1,0m przy krawężnikach średniej grubości 2 cm				
1.2	10	AT 03 0102 01	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm	m ²	160,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		80*2		160,000
1.3	Frezowanie nawierzchni na połączeniu z istniejącą nawierzchnią grubości 5 cm				
1.3	10	AT 03 0102 01	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm - 5cm [wsp. 1,25]	m ²	140,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ul. Pokoju	20*7		140,000
1.4	Rozebrawie nawierzchni tłuczniowej grub 20 cm pod ułożenie ławy betonowej pod ściek z kostki betonowej z wywozem do 1 km				
1.4	10	KNR 231-08-04-03-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego grub 15 cm	m ²	200,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		100*2		200,000
1.4	20	KNR 231-08-04-04-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia - dodatek za 1 cm-dalsze 5 cm	m ²	200,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		100*2		200,000
1.4	30	KNR 404-11-03-01-00	Załadunek tłucznia koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m ³	3,200
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		100*2*0,08*0,2		3,200
1.4	40	KNR 404-11-03-04-00	Transport tłucznia z rozbiórki nawierzchni na odległość do 1 km	m ³	3,200
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		100*2*0,08*0,2		3,200
1.5	Wykonanie ławy betonowej pod ściek z kostki betonowej z betonu C15/20				
1.5	10	KNR 231-04-02-03-00	Ława pod krawężnik betonowa zwykła	m ³	3,200
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		100*2*0,2*0,08		3,200

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.6			Ułożenie kostki betonowej szarej na ławie betonowej szerokości 0,2m		
1.6	10	KNR 231-00-02-01-00	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej na ławie betonowej szerokości 0,2 m	m ²	40,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 100*2*0,2		40,000
1.7			Regulacja kratek sciekowych		
1.7	10	KNR 231-14-06-02-00	Regulacja kratek ściekowych	szt	6,000
1.8			Regulacja włączów istniejącej kanalizacji		
1.8	10	KNR 231-14-06-03-00	Regulacja włączów istniejącej kanalizacji	szt	3,000
1.9			Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej		
1.9	10	KNR 231-10-04-06-00	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m ²	700,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 100*7		700,000
1.10			Spryskanie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 1kg/m ²		
1.10	10	KNR 231-10-04-07-00	Spryskanie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 1kg/m ²	m ²	700,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 100*7		700,000
1.11			Wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego 0/11 grubości 4 cm		
1.11	10	KNR 231-03-11-05-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm	m ²	700,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 100*7		700,000
1.11	20	KNR 231-03-11-06-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm	m ²	700,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 100*7		700,000

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Obiekt: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA DRODZE
SARBIA - PRZYSIECZYN

Rodzaj robót: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA DRODZE
SARBIA - PRZYSIECZYN

PRZEDMIAR

Strona 1

03-08-2017

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
I			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA DRODZE SARBIA - PRZYSIECZYN		
I.1			Praca pomiarowo-geodezyjna		
I.1	10	KNR 201-01-21-02-00	Praca pomiarowo-geodezyjna	HA	0,085
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	170*5/10000		0,085
I.2			Roboty ziemne na poboczach drogi poprzez zdjęcie nadmiaru i odwiezienie na odl 1 km		
I.2	10	KNR 231-14-02-05-00	Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm	m ²	34,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		170	170*2*0,1		34,000
I.3			Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej masą bitumiczną		
I.3	10	KNR 231-01-08-02-00	Mechaniczne wyrównanie podbudowy mieszanką asfaltową	Mg	20,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	20		20,000
I.4			Ułożenie nawierzchni bitumicznej z masy bitumicznej 0/11 grubości 4 cm		
I.4	10	KNR 231-03-11-05-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm	m ²	680,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	170*4		680,000
I.4	20	KNR 231-03-11-06-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm	m ²	680,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	170*4		680,000

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Obiekt: WYKONANIE PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ
POPRZEZ UŁOŻENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ W M.
ŻABICZYN DO CMENTARZA

Rodzaj robót: WYKONANIE PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ
POPRZEZ UŁOŻENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ W M.
ŻABICZYN DO CMENTARZA

PRZEDMIAR

Strona 1

03-08-2017

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			WYKONANIE PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ POPRZEZ UŁOŻENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ W M. ŻABICZYN DO CMENTARZA		
1.1			Praca pomiarowo-geodezyjna		
1.1	10	KNR 201-01-21-02-00	Praca pomiarowo-geodezyjna	HA	0,042
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 100*4,2/10000		0,042
1.2			Profilowanie podbudowy tłuczniowej z uzupełnieniem tłucznem 0/31,5 o grubości 5 cm(50%)		
1.2	10	KNR 231-01-07-01-00	Wyrównanie podbudowy tłucznem zagęszczanie mechaniczne grub do 10 cm	m ³	10,500
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 100*4,2*0,05*0,5		10,500
1.3			Ułożenie nawierzchni bitumicznej z masy bitumicznej 0/11 grubości 4cm		
1.3	10	KNR 231-03-11-05-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm	m ²	425,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 100*4,0+0,5*5*5*2		425,000
1.3	20	KNR 231-03-11-06-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm	m ²	425,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 100*4+0,5*5*5*2		425,000

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Obiekt: PRZEBUDOWA DROGI MIEŚCISKO-OCZYSZCZALNIA POPRZEC
WYROWNANIE MIESZANKĄ TLUCZNIOWĄ 0/31,5 I
UŁOŻENIEM NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

Rodzaj robót: PRZEBUDOWA DROGI MIEŚCISKO-OCZYSZCZALNIA POPRZEC
WYROWNANIE MIESZANKĄ TLUCZNIOWĄ 0/31,5 I
UŁOŻENIEM NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

PRZEDMIAR

Strona 1

03-08-2017

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			PRZEBUDOWA DROGI MIEŚCISKO-OCZYSZCZALNIA POPRZEC WYROWNANIE MIESZANKĄ TLUCZNIOWĄ 0/31,5 I UŁOŻENIEM NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ		
1.1			Praca pomiarowo-geodezyjna		
1.1	10	KNR 201-01-21-02-00	Praca pomiarowo-geodezyjna	HA	0,128
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	320*4/10000		0,128
1.2			Oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej z zanieczyszczeń		
1.2	10	KNR 231-01-01-01-00	Oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej z zanieczyszczeń	m ²	1152,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	320*3,6		1152,000
1.3			Wywóz gruntu na odl 5 km		
1.3	10	KNR 201-02-12-07-10	Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 10 Mg	m ³	115,200
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	320*3,6*0,1		115,200
1.3	20	KNR 201-02-14-04-10	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4-dalsze 4 km	m ³	115,200
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	320*3,6*0,1		115,200
1.4			Regulacja uszkodzonych krawężników poprzez ponowne ich ustawienie na ławie betonowej		
1.4	10	KNR 231-12-01-04-00	Przestawianie krawężnika betonowego wystającego 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	64,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	320*2*0,1		64,000
1.4	20	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	6,400
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	320*2*0,1*0,1		6,400
1.5			Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy poprzez ułożenie warstwy 7 cm mieszanki tłuczniowej 0/31,5		
1.5	10	KNR 231-01-17-01-00	Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy poprzez ułożenie warstwy 7 cm mieszanki tłuczniowej 0/31,5	m ²	1352,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	320*3,6+10*10*0,5+30*10*0,5		1352,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.6			Ułożenie nawierzchni ścieralnej 0/11 grubości 4cm		
1.6	10	KNR 231-03-11-05-00	Nawierzchnia grysowo-zwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm	m ²	1352,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 320*3,6+10*10*0,5+30*10*0,5		1352,000
1.6	20	KNR 231-03-11-06-00	Nawierzchnia grysowo-zwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm	m ²	1352,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 320*3,6+10*10*0,5+30*10*0,5		1352,000

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Obiekt: PRZEBUDOWA DROGI W M. MIEŚCISKO OŚ. MICHAŁOWSKIE
DO BUTLI+ DO POSESJI NR 22 POPRZECZ UŁOŻENIE
NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

Rodzaj robót: PRZEBUDOWA DROGI W M. MIEŚCISKO OŚ. MICHAŁOWSKIE
DO BUTLI+ DO POSESJI NR 22 POPRZECZ UŁOŻENIE
NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

PRZEDMIAR

Strona 1

03-08-2017

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			PRZEBUDOWA DROGI W M. MIEŚCISKO OŚ. MICHAŁOWSKIE DO BUTLI+ DO POSESJI NR 22 POPRZECZ UŁOŻENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ		
1.1			Praca pomiarowo-geodezyjna		
1.1	10	KNR 201-01-21-02-00	Praca pomiarowo-geodezyjna	HA	0,231
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	330*7/10000		0,231
1.2			Profilowanie nawierzchni tłuczniowej		
1.2	10	KNR 231-01-03-05-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 5/6	m ²	1452,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	330*4,4		1452,000
1.3			Wykonanie podbudowy tłuczniowej 0/31,5 grubości 5 cm(50%)		
1.3	10	KNR 231-01-17-01-00	Wzmocnienie nawierzchni tłucznem twardym grub 7 cm (50%)	m ²	693,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	330*4,20*0,5		693,000
1.3	20	KNR 231-01-17-02-00	Wzmocnienie nawierzchni tłucznem twardym-dodatek za 1 cm-pomniejszenie o 2 cm	m ²	-693,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	-330*4,20*0,5		-693,000
1.4			Wykonanie nawierzchni bitumicznej 0/11 grubości 4 cm		
1.4	10	KNR 231-03-11-05-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm	m ²	1320,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	330*4,0		1320,000
1.4	20	KNR 231-03-11-06-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm	m ²	1320,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	330*4,0		1320,000
1.5			Regulacja pobocza szet 1m		
1.5	10	KNR 231-14-02-05-00	Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm	m ²	660,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	330*2		660,000