
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej ul. Janowiecka - Gorzewo
ADRES INWESTYCJI : dz. ewid. 615 obr. Mieścisko oraz dz. ewid. 27 obr. Gorzewo; jedn. ewid. Mieścisko
INWESTOR : Gmina Mieścisko
ADRES INWESTORA : Pl. Powstańców Wielkopolskich 13
62-290 Mieścisko
BRANŻA : Drogowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Tomasz Borek
DATA OPRACOWANIA : 15.06.2018 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.06.2018 r.

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

KI Remont drogi ul. Janowiecka - Gorzewo.KST

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY POMIAROWE					
1	KNNR 1 0111-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km		
d.1		1,056	km	1,056	
				RAZEM	1,056
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (1056-440)*5,0	m ²		
d.2			m ²	3080,000	
				RAZEM	3080,000
3	KNR 2-31 0114-07	Umocnienie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o frakcji 0-31,5mm gr. 10cm 2*(1056,0*0,5)	m ²		
d.2			m ²	1056,000	
				RAZEM	1056,000
4	KNR 5-10 0303-03	Układanie rur ochronnych z dwudzielnych o śr. do 140 mm wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem oraz odtworzeniem podbudowy 10	m		
d.2			m	10,000	
				RAZEM	10,000
5	KNR 2-31 1404-03	Oczyszczenie przepustów z namułu	m		
d.2		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
6	KNR 2-31 1403-05	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
d.2		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE					
7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o frakcji 0-31,5mm gr. 8cm (1056-440)*5,0	m ²		
d.3			m ²	3080,000	
				RAZEM	3080,000
8	KNNR 6 1005-07	Skroplenie emulsją asfaltową modyfikowaną polimeroasfaltami w ilości minimum 0,30 kg/m2 1056*4,3	m ²		
d.3			m ²	4540,800	
				RAZEM	4540,800
9	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa AC11W w ilości do 50kg/m2 z wbudowaniem mechanicznym 1056*4,15*50,0/1000	t		
d.3			t	219,120	
				RAZEM	219,120
10	KNNR 6 1005-07	Skroplenie emulsją asfaltową modyfikowaną polimeroasfaltami w ilości minimum 0,30 kg/m2 1056*4,15	m ²		
d.3			m ²	4382,400	
				RAZEM	4382,400
11	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek AC8S grubości 4cm - warstwa ścieralna asfaltowa	m ²		
d.3		4236	m ²	4236,000	
				RAZEM	4236,000
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
12	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.4		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2	szt.		
d.4		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
14	KNNR 1 0111-01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.		
d.4		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000