
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej w miejscowości Sarbia
ADRES INWESTYCJI : dz. ewid. nr 19/5 obr Sarbia, jedn. ewid. Mieścisko
INWESTOR : Gmina Mieścisko
ADRES INWESTORA : Pl. Powstańców Wielkopolskich 13
62-290 Mieścisko
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Tomasz Borek
DATA OPRACOWANIA : 15.06.2018 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.06.2018 r.

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

KI Remont drogi w Sarbi.KST

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY POMIAROWE					
1	KNNR 1 0111-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km		
d.1		0,250	km	0,250	
				RAZEM	0,250
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm na po- łączeniu z remontowanym odcinkiem na całej szerokości jezdni i długości 2,0m oraz wy- korzystaniem materiału do budowy 4,0*2,0	m ²		
d.2			m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm ((250-100)*5,0+30*1/2*0,5*2)	m ²		
d.2			m ²	765,000	
				RAZEM	765,000
4	KNR 2-31 0114-07	Umocnienie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o frakcji 0-31,5mm gr. 10cm 2*(250,0*0,5)	m ²		
d.2			m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE					
5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o frakcji 0-31,5mm gr. 15cm ((200-100)*5,0+30*1/2*0,5*2)	m ²		
d.3			m ²	515,000	
				RAZEM	515,000
6	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową modyfikowaną polimeroasfaltami w ilości minimum 0,30 kg/m2 ((200-100)*5,0+30*1/2*0,5*2)	m ²		
d.3			m ²	515,000	
				RAZEM	515,000
7	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa AC11W w ilości do 50kg/m2 z wbudowaniem mechanicznym (200*4,15+30*(1/2*0,5*2))*50/1000	t		
d.3			t	42,250	
				RAZEM	42,250
8	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową modyfikowaną polimeroasfal- tam na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 200*4,15+30*(1/2*0,5*2)	m ²		
d.3			m ²	845,000	
				RAZEM	845,000
9	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek AC8S grubości 4cm - warstwa ścieralna asfaltowa 200*4,0+30*(1/2*0,5*2)+4,0*2,0	m ²		
d.3			m ²	823,000	
				RAZEM	823,000
10	KNR 2-31 0114-07	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o frakcji 0-31,5mm gr. 15cm 50,0*4,5	m ²		
d.3			m ²	225,000	
				RAZEM	225,000
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
11	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.4		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyj- nych o pow. do 0.3 m2	szt.		
d.4		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
13	KNNR 1 0111-01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.		
d.4		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000