

PRZEDMIAR ROBÓT 702-00-002

CPV:

Budowa: Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury i Przedszkola w Mięścieku
Obiekt: Dom Kultury, Przedszkole
Rodzaj robót: Drogowe
Lokalizacja: Mięścieko

PRZEDMIAR 702-00-002 Strona 1 28-06-2018 SYKAL-003161

DZ.	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
I	Dom Kultury, przedszkole - Mięścieko.				
I.1	Prace pomiarowe				
I.1	10	KNR	201-01-21-03-00 Roboty pomiarowe	HA	0,044
		Lp	Obliczenie ilości (22*5+11*9+6,70*5,5+14*14)/10000		0,044
I.2	Rozbiórki				
I.2.1	Krawężnik 15/30				
I.2.1	10	KNR	231-08-13-03-00 Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	68,200
		Lp	Obliczenie ilości 22+16+4+6,7+5,5+14		68,200
I.3	Wywóz gruzu na odl 10 km				
I.3	10	KNR	404-11-03-01-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmiannę roboczą	m³	3,069
		Lp	Obliczenie ilości 68,2*1*0,3*0,15		3,069
I.3	20	KNR	404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m³	3,069
		Lp	Obliczenie ilości 68,2*1*0,3*0,15		3,069
I.3	30	KNR	404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką-DALSZE 9 KM	m³	3,069
		Lp	Obliczenie ilości 68,2*1*0,3*0,15		3,069
I.4	Ława betonowa pod opornik 10/25				
I.4	10	KNR	231-04-02-03-00 Ława betonowa pod opornik 10/25 z betonu C15/20	m³	9,520
		Lp	Obliczenie ilości 68*0,14		9,520
I.5	Ustawienie opornika 10/25 na ławie betonowej C15/20				
I.5	10	KNR	231-04-03-01-00 Ustawienie opornika 10/25 na ławie betonowej C15/20	metr	68,000
		Lp	Obliczenie ilości 68		68,000
I.6	Wykonanie podbudowy z chudego betonu C7/9 grubości średnio 10cm				
I.6	10	KNR	231-01-09-03-00 Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji	m²	440,000
		Lp	Obliczenie ilości 440		440,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEMIANOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.6	20	KNR <i>Lp Nazwa</i> 1	Podbudowa betonowa bez dylatacji - umniejszenie za każdy 1 cm-dalsze 2 cm <i>Obliczenie ilości</i> -440	m ²	-440,000 -440,000
1.7	Ułożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej szarej gr 8 cm na podsypce 1:4 grubości 4 cm				
1.7	10	KNR <i>Lp Nazwa</i> 1	Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grub 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem <i>Obliczenie ilości</i> 440	m ²	440,000 440,000
1.7	20	KNR <i>Lp Nazwa</i> 1	Nawierzchnia z kostki betonowej - dodatek za 1 cm różnicy-pomniejszenie o 1 cm <i>Obliczenie ilości</i> -440	m ²	-440,000 -440,000