

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV:

Budowa:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OD MIESCISKA W KIERUNKU
GORZEWA OD KM 0+000 DO KM 0+996

Rodzaj robót:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OD MIESCISKA W KIERUNKU
GORZEWA OD KM 0+000 DO KM 0+996

PRZEDMIAR		Strona 1			15-04-2018 SYKAL-003161
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OD MIESCISKA W KIERUNKU GORZEWA OD KM 0+000 DO KM 0+996					
I.1 Praca pomiarowo geodezyjna					
I.1	10	KNR <i>Lp Nazwa</i> 1	201-01-21-02-00 Praca pomiarowo geodezyjna <i>Obliczenie ilości</i> 0,0996*6,5	I/A	0,647 0,647
I.2 Zebranie nadmiaru gruntu z poboczy o szerokości 1m z wywozem na odl 5 km					
I.2	10	KNR <i>Lp Nazwa</i> 1	231-14-02-05-00 Ścinanie i plantowanie pobocza z odwozem na odl 1 km - Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm <i>Obliczenie ilości</i> 996*1,25*2	m ²	2490,000 2490,000
I.2	20	KNR <i>Lp Nazwa</i> 1	231-14-02-06-00 Ścinanie i plantowanie pobocza z odwozem na odległość 1 km - mechaniczne ścinanie pobocza - dodatek za każde 5 cm - dalsze 10 cm <i>Obliczenie ilości</i> 996*2*1,25	m ²	2490,000 2490,000
I.2	30	KNR <i>Lp Nazwa</i> 1	201-02-14-04-10 Ścinanie i plantowanie pobocza z wywozem gruntu samochodami 10 Mg na odległość 5km - dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 - dalsze 4 km. <i>Obliczenie ilości</i> 996*2*1,25	m ³	2490,000 2490,000
I.3 Wykonanie koryta pod poszerzenia i regulacje drogi z wywozem na odl 5 km					
I.3	10	KNR <i>Lp Nazwa</i> 1	201-02-06-04-10 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km <i>Obliczenie ilości</i> (3*5*3+31*1*0,5+73*0,7*0,5+73*0,4*0,5+27*1*0,5+43*1+996*0,8*2)*0,2	m ³	350,150 350,150
I.3	20	KNR <i>Lp Nazwa</i> 1	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 - dalsze 5 km <i>Obliczenie ilości</i> (3*5*3+31*1*0,5+73*0,7*0,5+73*0,4*0,5+27*1*0,5+43*1+996*0,8*2)*0,2	m ³	350,150 350,150
I.4 Wykonanie poszerzenia z tłucznia 0/31,5 grubości 15 cm					
I.4	10	KNR <i>Lp Nazwa</i> 1	231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm <i>Obliczenie ilości</i> 3*5*3+31*1*0,5+73*0,7*0,5+73*0,4*0,5+27*1*0,5+43*1+996*0,8*2	m ²	1750,750 1750,750
I.5 Wyrównanie i profilowanie podbudowy materiałem kamiennym 0/31,5 grubości średnio 7 cm. oraz utwardzenie poboczy szerokości 0,5m					
I.5	10	KNR <i>Lp Nazwa</i> 1	231-01-17-01-00 Wzmocnienie nawierzchni tłucznem twardym grub 7 cm <i>Obliczenie ilości</i> 996*5,5+996*0,5*2	m ²	6474,000 6474,000

		SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ
DZ	POZ						
1.6	Wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy bitumicznej 0/11 grubości 5 cm						
1.6	10	KNR	231-03-11-05-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm		m ²	5478,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			5478,000
		1		996*5,5			
1.6	20	KNR	231-03-11-06-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm - dalsze 2 cm		m ²	5478,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			5478,000
		1		996*5,5			

INŻYNIERIA Kazimierz Skatecki
 62-004 Czerwonek, ul. Źródłana 6
 NIP 7820014045 REGON 004864097
 tel. +48 695 402 120, fax +48 695 402 121
 e-mail: skatecki@gmail.com

