

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV:

Obiekt:

WYKONANIE PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ
POPRAZ UŁOŻENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ W M.
ŻABICZYN DO CMENTARZA

Rodzaj robót:

WYKONANIE PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ
POPRAZ UŁOŻENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ W M.
ŻABICZYN DO CMENTARZA

24-06-2018

SYKAL-003161

Strona 1

PRZEDMIAR	DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
I WYKONANIE PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ POPRZĘŻ UŁOŻENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ W M. ŻABICZYN DO CMENTARZA						
1.1	Praca pomiarowo-geodezyjna					
1.1	10	KNR	201-01-21-02-00	Praca pomiarowo-geodezyjna	I/A	0,066
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		0,066
				120*5,5/10000		
1.2	Profilowanie podbudowy tłuczniowej z uzupełnieniem tłucznem 0/31,5 o grubości 5 cm					
1.2	10	KNR	231-01-07-01-00	Wyrównanie podbudowy tłuczniem z zagęszczaniem mechanicznym grubość 10 cm	m ³	36,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		36,000
				120*6*0,05		
1.3	Ułożenie nawierzchni bitumicznej z masy bitumicznej 0/11 grubości 5cm					
1.3	10	KNR	231-03-11-05-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna grubość 3 cm	m ²	685,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		685,000
				120*5,5+0,5*5*5*2		
1.3	20	KNR	231-03-11-06-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm-dalsze 2 cm	m ²	685,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		685,000
				120*5,5+0,5*5*5*2		685,000