RZUT 1. PIĘTRA



LEGENDA:

- instalacja c.o. – zasilanie
- instalacja c.o. – powrót

UWAGI:

1. WSZYSTKIE GRZEJNIKI ZASILANE OD DOŁU ZE ŚCIANY.
2. PODEJŚCIA DO WSZYSTKICH GRZEJNIKÓW (GAŁĄZKI) NALEŻY WYKONAĆ Z RUR MIEDZIANYCH.
3. WSZYSTKIE AGW NALEŻY WYPOSAŻYĆ W ZAWORY ODCINAJĄCE I ZAWÓR REGULACYJNY np. HYDROCONTROL firmy OVENTROP NA POWROCIE
4. AGREGATY AGW NALEŻY ZAMONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 5,0m.
5. AGRAGATY AGW NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED UDERZENIAMI np. piłki.
6. ZASILANIE INSTALACJI C.O. Z ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI.

ACC Biuro Architektoniczne - Realizacje, ul. Prusa 17 / 2, 60-820 Poznań, Tel. 845-26-76

P.B.	INST. C.O.		
STADIUM DOKUMENTACJI	BRANŻA	UMOWA NR	POZ. UMOWY
INWESTOR: Gmina Mieścisko			NR RYS. 1
Hala Gimnastyczna			SKALA 1:100
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ RYSZARD KAŹMIERCZAK upr. nr 7131/169/P/2002		
	MGR INŻ SZYMON RATAJCZAK		
	MGR INŻ KATARZYNA GRUDZIEŃ		
ARCH.PROWADZĄCY	MGR INŻ.ARCH MIKOŁAJ SŁUPCZYŃSKI		
SPRAWDZIŁ			
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA NR	PODPISY