



Przekrój charakterystyczny



Oznaczenia:

1. Warstwa ścierna nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o uziarnieniu kruszywa 0/12,8 grub. 4 cm zgodnie z PN-S-96021
2. Warstwa wyrównawcza nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej o uziarnieniu kruszywa 0/16 grub. 3-7 cm zgodnie z PN-S-96021
3. istniejąca konstrukcja nawierzchni (frezowanie miejscowe – 30 % powierzchni – grubość 2 – 5 cm)
4. Nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej grub. 5 cm
5. Krawężnik betonowy 15x30 typ drogowy na podsypce cement.-piaskowej grub. 5 cm na ławie 25x50 z betonu B-15
6. Ściek z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm
7. Nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm

Szczegół konstrukcyjny krawężnika, 1:10



INWESTOR				
Gmina Mięścisko				
Pl. Powstańców Wlkp. 13				
62-290 Mięścisko				
OBJEKT:				
Przebudowa nawierzchni ul. Janowieckiej w Mięscisku				
RYSUNEK:				NR
Przekroje normalne				3
STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO		NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Janusz Marcinkowski		UAN-8345/1492/90	
BRANŻA	STADIUM	ROK OPRACOWANIA	NR UMOWY	SKALA
Drogowa	bud./wyk.	2009	04/2009	1:50, 10