



POZ.20 – SŁUP ŻELBETOWY (wykonać szt.4)

1:20



A-A

1:20



ZESTAWIENIE STALI

| ELEMENT | NR PRĘTA | ŚREDNICA [mm] | DŁUGOŚĆ [cm] | LICZBA SZTUK | DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] | |
|-------------------------|----------|---------------|--------------|--------------|--------------------|-------|
| | | | | | A-I | A-III |
| | | | | | Ø6 | Ø12 |
| POZ.20 | 1 | 6 | 116 | 27 | 31.32 | |
| | 2 | 12 | 429 | 6 | | 25.74 |
| | 3 | 6 | 30 | 27 | 8.10 | |
| DŁUGOŚĆ RAZEM [m] | | | | | 39.42 | 25.74 |
| MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] | | | | | 0.222 | 0.887 |
| MASA [kg] | | | | | 8.75 | 22.83 |
| MASA OGÓŁEM [kg] | | | | | 31.26 | |
| WYKONAĆ x4 | | | | | 4x31.58=126.32 | |

Rys. rozpatrywać z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi

Stal A-III (34GS)
Stal A-I (St3S)
Beton C16/20
Otulina 5cm

| | | | |
|---------------------------------|---|--|------------------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA | | | |
| | | PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. 30-109 KRAKÓW UL. SALWATORSKA 14/102 TEL. 012-426-06-16 EMAIL: BIURO@PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL WWW.PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL | |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANŻOWA | | | |
| | | PRACOWNIA PROJEKTOWA EWA WOJTKOWIAK UL. ZIELONA 8, 61-851 POZNAŃ, EMAIL: BIURO@PPEW.PL TEL.KOM.: 606 36 46 81, TEL./FAX 061 828 05 06 | |
| Nazwa i adres inwestycji: | PROJEKT HALI SPORTOWEJ W MIEŚCISKU POWAT WĄGROWIEC, NR DZ. 59/2005 | | Data: MAJ 2009 |
| Inwestor: | URZĄD GMINY PL. POWSTAŃCÓW WLKP 13, 62-920 MIEŚCISCO | | Branża: KONSTRUKCJA |
| Tytuł rysunku: | POZ.20 – SŁUP ŻELBETOWY | | Faza proj.: PW |
| Projektował: | Imię i nazwisko: inż. EWA WOJTKOWIAK | Nr uprawnień: WKP/0045/PWOK/05 | Podpis: |
| Opracował: | mgr inż. MARIUSZ BOKS | | |
| Sprawił: | inż. ANNA BOROWICZ | WKP/0042/PWOK/05 | |
| | | | Skala: 1:20 |
| | | | Nr rys.: K-SL1 |

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTĘPNIANIA OSOBOM TRZECIM RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI