


ŚCIANY WEWNĘTRZNE

S5	ściana wewnętrzna pośno	1,5 CM
	- tylnk wewnętrzny cem.-wsp.	
	- ściana pośno Y10MG	24,0 CM
	- tylnk wewnętrzny cem.-wsp.	1,5 CM
S6	ściana wewnętrzna pośno	1,5 CM
	- tylnk wewnętrzny cem.-wsp.	
	- ściana pośno Y10MG	24,0 CM
	- ptylnk ceramizowane	1,5 CM
S7	ściana wewnętrzna działowa	1,5 CM
	- tylnk wewnętrzny cem.-wsp.	
	- ściana Y10MG	11,5 CM
	- tylnk wewnętrzny cem.-wsp.	1,5 CM
S8	ściana wewnętrzna działowa	1,5 CM
	- tylnk wewnętrzny cem.-wsp.	
	- ściana Y10MG	11,5 CM
	- ptylnk ceramizowane	1,5 CM
S9	ściana wewnętrzna działowa	1,5 CM
	- tylnk wewnętrzny cem.-wsp.	
	- ściana Y10MG	8,0 CM
	- tylnk wewnętrzny cem.-wsp.	1,5 CM
S10	ściana wewnętrzna działowa	1,5 CM
	- tylnk wewnętrzny cem.-wsp.	
	- ściana Y10MG	8,0 CM
	- ptylnk ceramizowane	1,5 CM
S11	ściana wewnętrzna działowa	1,5 CM
	- ptylnk cementowo	
	- ścianu słoiowy tynkowany	50 CM
	- ptylnk cementowo	1,5 CM
S12	ściana wewnętrzna działowa	1,25 CM
	- ptylnk G-X na ruszkie słoiowym osypk.	
	- wtylnk ceramizowane	15 CM
	- ptylnk ceramizowane	1,05 CM



Nazwa i adres inwestycji:	PROJEKT HALLI SPORTOWEJ w MIEŚCISKU POWIAT WĄGROWIEC, NR DZ. 59/2005			Data:	Maj 2009
Inwestor:	URZĄD GMINY PL. POWSTANCÓW WŁKP 13, 62-920 MIEŚCISKO			Bronzo:	ARCHITECTURA
Typu rysunku:	RZUT PODDASZA			Faza proj.:	PW
	Inię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Skala:	
Projektował:	mgr inż. arch. ANIELIKA KORCZYŃSKA	MP04/037/2005		1:100	
Opracował:	mgr inż. arch. MACIEJ RZĄTA BELKA			Nr rys.:	3
Sprawił:	mgr inż. arch. AGNIESZKA KŁODZIŃSKA-ZARACH	MP04/037/2005			