


WIEŻBA DACHOWA
W PASIE SZEROKOŚCI 1m
ZBEZPIECZYĆ ŚRODKAMI
OGNIOCHRONNYMI DO KLASY



ZESTAWIENIE DREWNA – CZĘŚĆ DYDAKTYCZNA

ELEMENT	PRZEKRÓJ [cm]	KLASA	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	OBJĘTOŚĆ [m3]
KROKIEW	8x22.5	C24	950	36	6.16
JEŹKA	4.5x20	C24	660	33	1.96
SLUPEK	12.5x12.5	C24	310	12	0.58
MURŁATA	16x16	C24	530	6	0.82
PŁATEW	12.5x22.5	C24	710	6	1.20
MIECZE	12.5x12.5	C24	160	23	0.60
WYMIAN	8x22.5	C24	210	3	0.11
OBJĘTOŚĆ OGÓŁEM [m3]					11.43

ZESTAWIENIE DREWNA – CZĘŚĆ SPORTOWA

ELEMENT	PRZEKRÓJ [cm]	KLASA	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	OBJĘTOŚĆ [m3]
KROKIEW	8x22.5	C24	950	47	8.04
JEŹKA	4.5x20	C24	660	50	2.97
SLUPEK	12.5x12.5	C24	310	18	0.87
MURŁATA	16x16	C24	530	8	1.09
PŁATEW	12.5x22.5	C24	610	8	1.37
MIECZE	12.5x12.5	C24	160	32	0.80
WYMIAN	8x22.5	C24	350	3	0.19
OBJĘTOŚĆ OGÓŁEM [m3]					15.33

KONSTRUKCJA STAŁOWA DACHU WG OPRACOWANIA W CZĘŚCI PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA STAŁOWA

RZUT WIEŻBY DREWNIANEJ 1:100

PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C.
30-109 KRAKÓW UL. SALWATORSKA 14/102 TEL. 012-426-06-16
EMAIL: BIURO@PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL WWW.PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL

JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANŻOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA EWA WÓJTKOWIAK
UL. ŻELAZNA 8, 61-851 POZNAŃ, EMAIL: BIURO@PEW.PL
TELKOM.: 606 36 46 81, TEL./FAX 061 828 05 06

Nazwa i adres inwestycji:

Projekt Hali Sportowej w Miejsisku Powiat Wągrowiec, nr dz. 59/2005

Investor:

Urząd Gminy PL Powiat Wągrowiec, nr dz. 59/2005

Tytuł rysunku:

RZUT WIEŻBY DREWNIANEJ + ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Imię i nazwisko:

Int. EWA WÓJTKOWIAK

Nr uprawnień:

WP/0045/PWOK/GS

Podpis:

Int. ANNA BOROWICZ

WP/0042/PWOK/GS

Data:

MAJ 2009

Brano:

KONSTRUKCJA

Faza proj.:

PW

Skala:

1:100

Nr rys.:

K-03