

UWAGI I OBJAŚNIENIA

- S.D.D. - stolarzka do demontażu
- X

- rozbórka

- wys pomieszczeń parteru 295-300 cm

- poziom posadzki od pow. ter. 10 cm

- stare powłoki malarskie do usunięcia

- posadzki na gruncie do usunięcia

- ubórki tynku do uzupełnienia

- wymiana instalacji elektrycznej

- wymiana urządzeń sanitarnych

- docieplenie i otyrkowanie elewacji

- wymiana stolarzki drzewianej


- ściany z cegły pełnej

- strop Kleina typu ciężkiego

- stolarzka okienna PCV nowa

- rozebrać strop opierający się na ścianie klatki schodowej przeznaczonej do rozbioru oraz w miejscu projektowanego komina

- w przypadku założeń innych od przedstawionych w dokumentacji, przerwać prace i skontaktować się z projektantem



Nr. pom.	Nazwa	Pow. [m²]	Posadzka
1	WC damskie	6,90	plytki cegl.
2	WC męskie	6,85	plytki cegl.
3	Kantorek	7,52	plytki cegl.
4	Biuro	23,72	PCV
5	Komunikacja	8,02	gladz cem.
6	Przedsiobek	5,58	PCV
7	Klatka schodowa	2,08	drewno
8	Wnęk	4,02	PCV
9	Kotłownia	7,15	gladz cem.
10	Świetlica	50,30	PCV
11	Kuchnia	13,61	PCV
12	DSP Zabiczyn	42,97	gladz cem.

Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żabiczynie			
Imię i nazwisko	Data	Podpis	U.G. Miejsko
Projektant	Br. Pędzisz	Investor	
Sprawdził		Instytucja	
Asystent proj.	Ł. Brzdęk	Lokalizacja	Żabiczyn
Skala/format		Nazwa rysunku	gmina Miejsko
1:50		Brzoza	konstr. Nr rysunku
A1	Rzut parteru - rysunek inwentaryzacyjny		02.00