






A ↗



## UWAGI I OBJAŚNIENIA

# RZUT PODDASZA RYSUNEK INWENTARYZACYJNY I STAN PROJEKTOWANY

- |   |   |                                      |   |
|---|---|--------------------------------------|---|
|  | - | rozbiórka                            | S |
|  | - | ściana projektowana                  |   |
|  | - | ściana istniejąca                    |   |
|  | - | istniejąca ściana z bali drewnianych |   |

- poddasze nieużytkowe
- wewnętrzne ściany z balii drewnianych
- na stropie ułożyć wełnę mineralną gr. 18 cm
- pod wyłazłem dachowym na stropie wykonać nową posadzkę o wymiarach ok. 60x60 cm z caprawy cementowej
- wymieścić krokwie nie spełniające wymagań technicznych (przyjęto 20% krokwi do wymiany)
- zamocowanie schodów składanych wg odrębnego rysunku
- odsoniarte belki stropu Kleina oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie
- w połaci dachowej zamontować okno wyłazłowe 60x60cm ( w miejscu istniejącego wyłazu)
- ściany zewnętrzne ocieplić od zewnątrz
- w przypadku założeń innych od przedstawionych w dokumentacji, przerwać pracę i skontaktować się z projektantem

Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żabiczynie					
	Imię i nazwisko	Data	Podpis	Investor	U.G. Miejsce
Projektował	B. Pędzisz			Investycja	
Sprawdził	-----			Lokalizacja	Żabiczny gmina Miejsce
Asystent proj.	T. Bzdziak				
Skala/format	Nazwa rysunku		Branża	konstr.	Nr rysunku
1:50 A2	Rzut poddasza – rysunek inwentaryzacyjny i stan projektowany				04.00