
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa chodnika na ul. Polnej w Mieścisku
ADRES INWESTYCJI : 62-290 Mieścisko, ul. Polna
INWESTOR : Gmina Mieścisko
ADRES INWESTORA : 62-290 Mieścisko, Plac Powst. Wlkp. 13
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : 2013-06-24

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2013-06-24

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1		Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1		217.00*2.00	m ²	434.000	
		potrącenie na wjazdy -(4.20+9.70+3.60+3.50+8.90+8.70+4.10)*2.00	m ²	-85.400	
		potrącenie na skrzyżowanie z drogą asfaltową -4.40*2.00	m ²	-8.800	
				RAZEM	339.800
2		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej- wjazdy	m ²		
d.1		wjazdy (4.20+9.70+3.60+3.50+8.90+8.70+4.10)*2.00	m ²	85.400	
				RAZEM	85.400
3		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.1		217.00	m	217.000	
		potrącenie na skrzyżowanie z drogą asfaltową -4.40	m	-4.400	
		dodatek na skrzyżowanie z drogą asfaltową 2.00*2	m	4.000	
		koniec chodnika 2.00	m	2.000	
				RAZEM	218.600
4		Transport gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odl 1 km	m ³		
d.1		płyty betonowe 35x35x5 339.80*0.05	m ³	16.990	
		kostka betonowa gr. 6cm 85.40*0.06	m ³	5.124	
		krawężniki 218.60*0.15*0.30	m ³	9.837	
				RAZEM	31.951
2 Nawierzchnie i tereny utwardzone					
5		Uzupełnienie istniejącej podbudowy piaskiem warstwą o gr. średniej 5cm	m ²		
d.2		217.00*2.00	m ²	434.000	
		potrącenie na wjazdy -(4.20+9.70+3.60+3.50+8.90+8.70+4.10)*2.00	m ²	-85.400	
		potrącenie na skrzyżowanie z drogą asfaltową -4.40*2.00	m ²	-8.800	
				RAZEM	339.800
6		Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników- wjazdy	m ²		
d.2		wjazdy (4.20+9.70+3.60+3.50+8.90+8.70+4.10)*2.00	m ²	85.400	
				RAZEM	85.400
7		Wywóz nadmiaru gruntu z korytowania na odl. do 1 km	m ³		
d.2		wjazdy (4.20+9.70+3.60+3.50+8.90+8.70+4.10)*2.00*0.10	m ³	8.540	
				RAZEM	8.540
8		Podbudowy betonowe gr.10 cm- wjazdy	m ²		
d.2		wjazdy (4.20+9.70+3.60+3.50+8.90+8.70+4.10)*2.00	m ²	85.400	
				RAZEM	85.400
9		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej- chodnik	m		
d.2		217.00	m	217.000	
		potrącenie na skrzyżowanie z drogą asfaltową -4.40	m	-4.400	
		dodatek na skrzyżowanie z drogą asfaltową 2.00*2	m	4.000	
		koniec chodnika 2.00	m	2.000	
		potrącenie na wjazdy -(4.20+9.70+3.60+3.50+8.90+8.70+4.10)	m	-42.700	
				RAZEM	175.900
10		Krawężniki betonowe podwójne "na płask" o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej- wjazdy	m		
d.2		Krotność = 2 wjazdy (4.20+9.70+3.60+3.50+8.90+8.70+4.10)	m	42.700	

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	42.700
11		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z	m ²		
d.2		wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	434.000	
		217.00*2.00			
		potrącenie na skrzyżowanie z drogą asfaltową	m ²	-8.800	
		-4.40*2.00			
				RAZEM	425.200