

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Obiekt: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. ZABIETKA OD DROGI
WOJEWÓDZKIEJ WAGROWIEC-GNIEZNO DO DROGI
BITUMICZNEJ W M. ZABIETKA

Rodzaj robót: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. ZABIETKA OD DROGI
WOJEWÓDZKIEJ WAGROWIEC-GNIEZNO DO DROGI
BITUMICZNEJ W M. ZABIETKA

PRZEDMIAR

Strona 1

03-08-2017

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
I			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. ZABIETKA OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ WAGROWIEC-GNIEZNO DO DROGI BITUMICZNEJ W M. ZABIETKA		
1.1			Praca pomiarowo-geodezyjna		
1.1	10	KNR 201-01-21-02-00	Praca pomiarowo-geodezyjna	HA	0,720
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1200*6/10000		0,720
1.2			Zebranie nadmiaru gruntu z poboczy o szer 1 m z wywozem na odl 5 km		
1.2	10	KNR 231-14-02-05-00	Ścinanie i plantowanie pobocza z odwozem na odl 1km-Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm	m ²	360,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		170	1200*2*1*0,3*0,5		360,000
1.2	20	KNR 231-14-02-06-00	Ścinanie i plantowanie pobocza z odwozem na odl 1km -Mechaniczne ścinanie pobocza - dodatek za każde 5 cm-dalsze 10 cm	m ²	360,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1200*2*1*0,3*0,5		360,000
1.2	30	KNR 201-02-14-04-10	Ścinanie i plantowanie pobocza z wywozem gruntu samochodami 10 Mg na odległość 5 km-Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4-dalsze 4 km	m ³	360,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1200*2*1*0,3*0,5		360,000
1.3			Wykonanie koryta pod poszerzenia i regulacje drogi z wywozem na odl 5 km		
1.3	10	KNR 201-02-06-04-10	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km	m ³	76,200
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(370*2*0,3*0,2+130*2*0,5*0,2+100*2*0,3*0,2+350*2*0,5*0,2)*0,5		76,200
1.3	20	KNR 201-02-14-04-10	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4-dalsze 4 km	m ³	76,200
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(370*2*0,3*0,2+130*2*0,5*0,2+100*2*0,3*0,2+350*2*0,5*0,2)*0,5		76,200
1.4			Wykonanie poszerzenia z tłucznia 0/31,5 grubości 15 cm		
1.4	10	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	381,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(370*2*0,3+130*2*0,5+100*2*0,3+350*2*0,5)*0,5		381,000
1.5			Wyrównanie i profilowanie podbudowy materiałem kamiennym 0/31,5 grubości 5 cm		
1.5	10	KNR 231-01-17-01-00	Wzmocnienie nawierzchni tłucznem twardym grub 7 cm	m ²	2520,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> 1200*4,2*0,5		2520,000
1.5	20	KNR 231-01-17-02-00	Wzmocnienie nawierzchni tłucznem twardym-dodatek za 1 cm-pomniejszenie o 2 cm	m ²	-2520,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> -1200*4,2*0,5		-2520,000
1.6	Wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy bitumicznej 0/11 grubości 4cm				
1.6	10	KNR 231-03-11-05-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm	m ²	4800,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> 1200*4		4800,000
1.6	20	KNR 231-03-11-06-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm-dalsze 2 cm	m ²	4800,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> 1200*4		4800,000