

Kosztorys ofertowy

Lp.	opis	Jedn. obm	ilość	Koszt jedn. brutto	Wartość brutto	W tym VAT
1. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Zakrzewo - Mirkowiczki						
2.	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m2	1 615,00			
3.	Skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltem	m2	1 615,00			
4.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr 4cm – warstwa ścieralna	m2	1 615,00			
Ogółem :						
2. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Żabiczyn – Żabiczyn Huby						
2.	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m2	2 000,00			
3.	Skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltem	m2	2 000,00			
4.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr 4cm – warstwa ścieralna	m2	2 000,00			
Ogółem:						
3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Mieścisko – Gorzewo – Janowiec Wlkp. (ul. Janowiecka w Mieścisku)						
2.	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m2	2 353,00			
3.	Dwukrotne skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltem	m2	2 353,00			
4.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr 4cm – warstwa ścieralna	m2	2 353,00			
5.	Frezowanie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. do 5 cm	m2	705,00			
Ogółem :						
4. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Krasickiego w Mieścisku						
1	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m2	920			
2	Skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltem	m2	920			
3	Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr 4cm – warstwa ścieralna	m2	920			
Ogółem :						

5. Remont cząstkowy						
1.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych z obcięciem krawędzi piłą oraz zabezpieczeniem krawędzi emulsją asfaltową	t (wbudowanej masy)	21			
Ogółem 1+2+3+4+5 :						

.....
 podpis osób uprawnionych
 do reprezentowania
 zamawiającego i podpisania
 oferty